

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：崇左至水口高速公路龙州至水口段№CS-LS2 合同段

分项工程：路基土石方工程

桩号部位：K57+000~K62+200（包括下冻互通）路基土石方（一工区）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
202-1	清理与掘除			
-a	清理现场	m ²	87833	
-b	可利用表土堆放	m ³	400	
202-2	挖除旧路面			
-a	水泥混凝土路面	m ²	100	该数量为暂估
-b	沥青混凝土路面	m ²	100	该数量为暂估
202-3	拆除结构物			
-a	钢筋混凝土结构	m ³	100	该数量为暂估
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	100	该数量为暂估
203-1	路基挖方			
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	176722	按综合单价计量
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	166778	此二细目为综合单价的计算依据
	挖软石(含 1km 以内运费)	m ³	9944	
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	101742	
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	202177	
-e	土石方超运(含 1km 以上挖方、弃方、借方)	m ³ ·km	71530	
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方			
-a	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	100	该数量为暂估
-b	挖次坚石、坚石方(含 1km 以内运费)	m ³	100	该数量为暂估
204-1	路基填筑(包括填前压实)			
-i	利用土及软石填方	m ³	24127	
-j	利用石填方(次坚石、坚石)	m ³	43430	
-l	借土填方(借土及软石填方)(含 1Km 以内运费)	m ³	504619	
-m	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	101267	
-d1	边坡码砌石方	m ³	100	该数量为暂估
-n2	回填砂砾(结构物台背回填)	m ³	378	
-n12	回填级配碎石(结构物台背回填)	m ³	9808	
-o2	锥坡及台前溜坡填碎石	m ³	4190	

204-2	平交、改河、改渠、改路填筑			
-d	利用土及软石填方	m ³	17303	
-e	利用石填方	m ³	913	
-g	借土及软石填方	m ³	670	
-h	借石填方	m ³	460	
204-3	半填半挖、填挖交界加筋处治			
-b	土工格栅（双向 50KN）	m ²	100	该数量为暂估
205-1	软土地基处理			
-l	土工布	m ²	25000	
-s2	填碎石	m ³	80057	
-s3	填砂砾	m ³	6656	
205-3	岩溶洞回填			
-b	填片（块）石	m ³	100	该数量为暂估
-e	填级配碎石	m ³	100	该数量为暂估
-g	填浆砌片（块）石	m ³	100	该数量为暂估
404-1	结构物挖土石方			
-a1	结构物（桥涵挡墙）挖土方	m ³	30941	
-a2	结构物（桥涵挡墙）挖石方	m ³	2345	

招标工程量清单数量表

项目名称：崇左至水口高速公路龙州至水口段№CS-LS2 合同段

分项工程：路基土石方工程

桩号部位：K62+200~K66+000 路基土石方（二工区）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
202-1	清理与掘除			
-a	清理现场	m ²	96527	
-b	可利用表土堆放	m ³	300	
202-2	挖除旧路面			
-a	水泥混凝土路面	m ²	100	该数量为暂估
-b	沥青混凝土路面	m ²	3570	
202-3	拆除结构物			
-a	钢筋混凝土结构	m ³	100	该数量为暂估
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	100	该数量为暂估
203-1	路基挖方			
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	22740	按综合单价计量
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	21955	此二细目为综合单价的计算依据
	挖软石(含 1km 以内运费)	m ³	785	
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	258633	
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	59243	
-e	土石方超运(含 1km 以上挖方、弃方、借方)	m ³ ·km	172663	
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方			
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	107515	按综合单价计量
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	92198	此二细目为综合单价的计算依据
	挖软石(含 1km 以内运费)	m ³	15317	
-b	挖次坚石、坚石方(含 1km 以内运费)	m ³	2520	
204-1	路基填筑(包括填前压实)			
-i	利用土及软石填方	m ³	3908	
-j	利用石填方(次坚石、坚石)	m ³	281122	
-l	借土填方(借土及软石填方)(含 1Km 以内运费)	m ³	100	该数量为暂估
-m	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	172663	过渡层下面的路堤
-m1	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	53040	过渡层:厚 40cm; 填料最大粒径 15cm

-m2	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	114891	下路床:厚 90cm; 填料最大粒径 10cm
-d1	边坡码砌石方	m ³	28840	
-n2	回填砂砾(结构物台背回填)	m ³	100	该数量为暂估
-n12	回填级配碎石(结构物台背回填)	m ³	10001	
-o2	锥坡及台前溜坡填碎石	m ³	100	该数量为暂估
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑			
-d	利用土及软石填方	m ³	17303	
-e	利用石填方	m ³	913	
-g	借土及软石填方	m ³	670	
-h	借石填方	m ³	460	
204-3	半填半挖、填挖交界加筋处治			
-b	土工格栅(双向 50KN)	m ²	200	
205-1	软土地基处理			
-l	土工布	m ²	24000	
-s2	填碎石	m ³	100	该数量为暂估
-s3	填砂砾	m ³	10313	
205-3	岩溶洞回填			
-b	填片(块)石	m ³	100	该数量为暂估
-e	填级配碎石	m ³	100	该数量为暂估
-g	填浆砌片(块)石	m ³	100	该数量为暂估
404-1	结构物挖土石方			
-a1	结构物(桥涵挡墙)挖土方	m ³	30941	
-a2	结构物(桥涵挡墙)挖石方	m ³	2345	

招标工程量清单数量表

项目名称：崇左至水口高速公路龙州至水口段№CS-LS2 合同段

分项工程：路基土石方工程

桩号部位：K66+000~K71+600（包括水口服务区、主线收费站）路基土石方（三工区）

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
202-1	清理与掘除			
-a	清理现场	m ²	96938	
-b	可利用表土堆放	m ³	300	
202-2	挖除旧路面			
-a	水泥混凝土路面	m ²	1080	
-b	沥青混凝土路面	m ²	100	该数量为暂估
202-3	拆除结构物			
-a	钢筋混凝土结构	m ³	100	该数量为暂估
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	100	该数量为暂估
203-1	路基挖方			
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	75373	按综合单价计量
	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	63874	此二细目为综合单价的计算依据
	挖软石(含 1km 以内运费)	m ³	11499	
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	3560	
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	244143	
-e	土石方超运(含 1km 以上挖方、弃方、借方)	m ³ ·km	1869226	
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方			
-a	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	100	该数量为暂估
-b	挖次坚石、坚石方(含 1km 以内运费)	m ³	100	该数量为暂估
204-1	路基填筑(包括填前压实)			
-i	利用土及软石填方	m ³	17547	
-j	利用石填方(次坚石、坚石)	m ³	3902	
-l	借土填方(借土及软石填方)(含 1Km 以内运费)	m ³	20623	
-m	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	1190361	过渡层下面的路堤
-m1	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	37036	过渡层:厚 40cm; 填料最大粒径 15cm
-m2	借石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	80226	下路床:厚 90cm; 填料最大粒径 10cm
-d1	边坡码砌石方	m ³	37974	

-n2	回填砂砾（结构物台背回填）	m ³	100	该数量为暂估
-n12	回填级配碎石（结构物台背回填）	m ³	9615	
-o2	锥坡及台前溜坡填碎石	m ³	3864	
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑			
-d	利用土及软石填方	m ³	17303	
-e	利用石填方	m ³	914	
-g	借土及软石填方	m ³	660	
-h	借石填方	m ³	456	
204-3	半填半挖、填挖交界加筋处治			
-b	土工格栅（双向 50KN）	m ²	100	该数量为暂估
205-1	软土地基处理			
-1	土工布	m ²	25004	
-s2	填碎石	m ³	65247	
-s3	填砂砾	m ³	15174	
205-3	岩溶洞回填			
-b	填片（块）石	m ³	100	该数量为暂估
-e	填级配碎石	m ³	100	该数量为暂估
-g	填浆砌片（块）石	m ³	100	该数量为暂估
404-1	结构物挖土石方			
-a1	结构物（桥涵挡墙）挖土方	m ³	30941	
-a2	结构物（桥涵挡墙）挖石方	m ³	2345	
302-1	级配碎石垫层			
-b	厚 180mm	m ²	50275	
304-3	水泥稳定碎石基层			
-d	4%水泥稳定碎石基层厚 180mm	m ²	47356	