

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：乐业至百色高速公路土建工程№7 合同段

分项工程：钢筋加工、运输及安装工程

桩号及部位：K66+500 钢筋加工场

支付编号	细目名称	单位	数量
一	钢筋加工		
403-1	基础钢筋（包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工	kg	149543
-b	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	1337684
403-2	下部结构钢筋		
-a1	（台帽、耳背墙、台身、墩系梁、）光圆钢筋（HPB300）加工	kg	8323
-b1	（台帽、耳背墙、台身、墩系梁）带肋钢筋（HRB400）加工	kg	183449
-b2	盖梁钢筋加工	kg	622241
-a3	墩柱光圆钢筋（HPB300）加工成笼	kg	117888
-b3	墩柱带肋钢筋（HRB400）加工成笼	kg	788711
403-3	上部结构钢筋		
-a	（墩顶连续、湿接缝、横隔梁、负弯矩钢筋现浇箱梁、预应力箱梁）光圆钢筋（HPB300）加工	kg	239453
-b	（墩顶连续、湿接缝、横隔梁、负弯矩钢筋现浇箱梁、预应力箱梁）带肋钢筋（HRB400）加工	kg	2094977
-a	桥面铺装光圆钢筋（HPB300）加工	kg	5196
-b	桥面铺装带肋钢筋（HRB400）加工	kg	45339
403-4	附属结构钢筋（护栏、搭板、挡块、垫石等）		
-a	光圆钢筋（HPB300）加工	kg	172417
-b	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	543116
420	涵洞、通道（基础、台帽、预制盖板、现浇盖板）		
-b1	光圆钢筋（HPB300）加工	kg	103526
-b2	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	2542425
209-3	混凝土挡土墙		
-b	钢筋加工	kg	131091
214-1	混凝土抗滑桩		
-d	带肋钢筋（HRB400）加工	kg	205416

214-2	桩板式抗滑挡墙		
-b	光圆钢筋 (HPB300) 加工	kg	1058
-c	带肋钢筋 (HRB400) 加工	kg	26112
二	钢筋安装		
403-1	基础钢筋 (包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)		
-a	桩基光圆钢筋 (HPB300) 安装	kg	148876
-b	桩基带肋钢筋 (HRB400) 安装	kg	1042841.8
三	钢筋运输		
	钢筋运输	kg	9317964.5
	合计:		