

# 附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：崇左至水口高速公路龙州至水口段№CS-LS2 合同段

分项工程：总则

桩号部位：K61+500 左项目经理部

支付编号	细目名称	单位	数量	备注
104-1-a-A	<b>总平</b>			<b>全包工料机</b>
-1	土石方整平	m <sup>3</sup>	11238	
-2	C15 砼围墙基础	m <sup>3</sup>	60.24	
-3	围墙墙身（砌水泥砖）	m <sup>3</sup>	220	
-4	30cm*40cm 排水沟	m	1276	
-5	40cm*40cm 排水沟	m	228	
-6	60cm*80cm 排水沟	m	502	
-7	化粪池管道 Φ 160mm	m	562	
-8	沉淀池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	1	
-9	化粪池 3mX3mX2.5m（含砼钢筋盖板）	个	5	
-10	铁艺护栏（H=1200CM）	m	100	
-11	碎石垫层	m <sup>3</sup>	1299.4	
-12	C25 砼场地及硬化（20cm 厚）	m <sup>2</sup>	2633	
-13	C25 砼场地及硬化（10cm 厚）	m <sup>2</sup>	3712	
-14	M10 砂浆场地及硬化（10cm 厚）	m <sup>2</sup>	3494	
-15	配电房	个	1	
-16	铁丝围栏 2m 高	m	268	
104-1-a-B	<b>建筑</b>			<b>全包工料机</b>
-1	C25 板房地梁	m <sup>3</sup>	88.75	
-2	抹面	m <sup>2</sup>	1760	
-3	贴瓷砖（60×60）	m <sup>2</sup>	2254	
-4	贴瓷砖（30×30）	m <sup>2</sup>	468	
-5	石膏板吊顶	m <sup>2</sup>	2825	
-6	粉刷	m <sup>2</sup>	200	
104-1-a-C	<b>水电</b>			<b>全包工料机</b>
-1	PPR Φ 50mm 冷热水管	m	1850	
-2	PPR Φ 25mm 冷热水管	m	600	
-3	花洒 HP-68	个	61	
-4	冷热开关	个	61	
-5	水龙头	个	100	

-6	卫生间瓷盆	个	61	
104-1-a-D	<b>绿化</b>			<b>全包工料机</b>
-1	草皮绿化	m <sup>2</sup>	1423.54	
-2	栽种花球	个	86	
-3	人工草皮	m <sup>2</sup>	1100	
104-1-a-E	<b>其他</b>			<b>全包工料机</b>
-1	凉衣棚、停车棚	m <sup>2</sup>	384	
-2	旗台、旗杆	处	1	
-3	项目部宣传标志	套	1	
-4	实验室不锈钢铁架	个	20	
-5	C30 钢筋砼实验室仪器底座	m <sup>3</sup>	28	
-6	实验室操作平台	m <sup>3</sup>	87.36	