

附件 1

招标工程量清单数量表

项目名称：G321 线良口至梅林公路工程（二期）NO.3 合同段

分项工程：路基工程

桩号及部位：K37+001.5~K49+055（一工区）路基土石方

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
	第 200 章 路基		
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	136078
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	1354714
-b	挖硬石(含 1km 以内运费)	m ³	100873
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	116783
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ ·km	165597
203-2	改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	74028
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m ³	39535
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a	换填土(石)(利用)	m ³	116783
-b	利用土方	m ³	642389
-c	利用石方	m ³	291292
-g	结构物台背回填沙砾(碎石)土	m ³	16233
-h	锥坡及台前溜坡填土	m ³	172
-i	土工格栅	m ²	14490
204-2	改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	63578
-b	利用石方	m ³	25753
205-1	软土地基处理		
-a	结构物基底换填碎(砾)石	m ³	772
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	71254
306-1	级配碎石底基层		
-a	厚 150mm	m ³	111797
-b	厚 200mm	m ³	8010.6
404-1	桥涵、挡墙基坑挖土石方		
-a	桥涵、挡墙基坑挖土方	m ³	1000
-b	桥涵、挡墙基坑挖石方	m ³	100

附件 2

招标工程量清单数量表

项目名称：G321 线良口至梅林公路工程（二期）NO.3 合同段

分项工程：路基工程

桩号及部位：K49+378~K58+681.625（二工区）路基土石方

支付编号	细目名称	单位	数量
	第 200 章 路基		
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	58875
203-1	路基挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	924765
-b	挖硬石(含 1km 以内运费)	m ³	146648
-c	挖除非适用材料(含淤泥)	m ³	39318
-e	土石方超运(1Km 以上的挖方、弃方、借方)	m ³ · km	113827
203-2	改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方、软石(含 1km 以内运费)	m ³	25447
-b	挖石方(含 1km 以内运费)	m ³	18346
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a	换填土(石)(利用)	m ³	39318
-b	利用土方	m ³	310320
-c	利用石方	m ³	232986
-g	结构物台背回填沙砾(碎石)土	m ³	13854
-h	锥坡及台前溜坡填土	m ³	1298
-i	土工格栅	m ²	14000
204-2	改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土方	m ³	43339
-b	利用石方	m ³	10338
302-1	碎石垫层		
-a	厚 150mm	m ²	67863
306-1	级配碎石底基层		
-a	厚 150mm	m ³	78641
-b	厚 200mm	m ³	7190.7
404-1	桥涵、挡墙基坑挖土石方		
-a	桥涵、挡墙基坑挖土方	m ³	1000
-b	桥涵、挡墙基坑挖石方	m ³	200