

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：钦防改扩建9标			
分项工程：总则			
桩号及部位：K22+000 右侧 500 米 项目经理及场站生活区驻地建设（一工段）			
支付编号	细目名称	单位	数量
A	总平		
104-1-a-1-A1	场地平整	m ²	13000
104-1-a-1-A2	C20 砼场地硬化(20cm 厚)	m ²	5663.99
104-1-a-1-A3	C20 砼道路硬化(20cm 厚)	m ²	2685.9
104-1-a-1-A4	C20 板房基础(厚 20cm)(含开挖基坑)	m ³	390
104-1-a-1-A5	5cm 板房内砂浆硬化	m ²	3900
104-1-a-1-A6	C15 球场硬化(厚 15cm)	m ²	166.56
104-1-a-1-A7	配电房 2m*2.5m	间	1
104-1-a-1-A8	实体围墙(M7.5 水泥砌砖, 高 2.1m, 厚 24cm)	m ³	210.52
104-1-a-1-A9	铁艺栅栏	m	239.1
104-1-a-1-A10	M7.5 水泥砖砌排水沟(30cm×30cm 内空,)	m	1245.66
104-1-a-1-A11	警卫室 3m*3m*3m	间	1
104-1-a-1-A12	试验室工作平台(宽度 0.6m)	m	30
104-1-a-1-A13	试验室蓄水池 3.5m*3m*0.6m(土工 CBR 试验用)	个	1
104-1-a-1-A14	化粪池(含砼钢筋盖板) 7.15m 长*3.62m 宽*2.4m (厚 24cm, 中间隔 3 道厚 12cm, 共 14.49m ³)	个	1
104-1-a-1-A15	场站化粪池(3m*3m*2.5m 含砼钢筋盖板)	个	1
104-1-a-1-A16	项目场站垃圾池 3m*4m*1.5m	个	2
104-1-a-1-A17	场站 1#三级沉淀池 12m*4m*2.5m	个	1
104-1-a-1-A18	场站 2#3#4#沉淀池 3m*3m*2.5m(含砼钢筋盖板)	个	3
104-1-a-1-A19	场站 蓄水池(10m*7m*3m)	个	5
B	建筑		
104-1-a-1-B1	宿舍卫生间门	扇	60
104-1-a-1-B2	贴瓷砖(60cm×60cm)	m ²	1411.53
104-1-a-1-B3	项目部场站贴瓷砖(30cm×30cm)	m ²	4096.12
104-1-a-1-B4	停车场、健身区(透气砖)	m ²	647
C	水电		
104-1-a-1-C1	PVC φ200mm 排污管	m	750
104-1-a-1-C2	PVC φ110mm 排污管	m	480
104-1-a-1-C3	PPR φ50mm 冷热水管	m	500
104-1-a-1-C4	PPR φ25mm 冷热水管	m	203
104-1-a-1-C5	配电房	个	1

104-1-a-1-C6	用电设施安装（电线、线管、灯管、开关插座）	m ²	5500
104-1-a-1-C7	公共卫生间蹲厕水箱	个	20
104-1-a-1-C8	公共卫生间小便池	个	25
104-1-a-1-C9	洗手盆（公共区域）	个	25
104-1-a-1-C10	宿舍卫生间套件	间	60
104-1-a-1-C11	排气扇	个	66
D	绿化		
104-1-a-1-D1	花坛	元/米	382
104-1-a-1-D2	草皮绿化	m ²	4827.7
E	其它		
104-1-a-1-E1	水井	口	2
104-1-a-1-E2	厨房工作平台（长 4m，宽 0.6m）	条	2
104-1-a-1-E3	厨房用水槽（长 1.5m，宽 0.6m）	条	2
104-1-a-1-E4	员工洗碗池（6m*0.5m*0.6m）	条	2
104-1-a-1-E5	试验室砧养护铁架	个	12
104-1-a-1-E6	C30 钢筋砧实验室仪器底座	m ³	28
104-1-a-1-E7	旗台、旗杆	处	1
104-1-a-1-E8	晾衣棚	m ²	468

说明：以上数量为暂定数量。

招标工程量清单数量表

项目名称：钦防改扩建 9 标

分项工程：总则

桩号及部位：K22+000 右侧 500 米 项目场站建设（二工段）

支付编号	细 目 名 称	单 位	数 量
A	总平		
104-1-a-2-A1	场地平整	m ²	71280
104-1-a-2-A2	C20 砼场地硬化（厚 20cm）	m ²	34105
104-1-a-2-A3	C20 砼场内道路硬化（厚 20cm）	m ²	13898.4
104-1-a-2-A4	5cm 砂浆硬化	m ²	2000
104-1-a-2-A5	C30 砼浇筑料仓隔墙基础（0.6*0.6m）（含开挖基坑）	m ³	478
104-1-a-2-A6	C30 砼浇筑料仓隔墙墙身（3.5m*0.4m）	m ³	1862
104-1-a-2-A7	C30 拌合站设备基础	m ³	441
104-1-a-2-A8	C30 拌合站设备墩柱	m ³	260
104-1-a-2-A9	M7.5 浆砌片石（上料台）	m ³	288
104-1-a-2-A10	PVC φ 160mm 排水管	m	600
104-1-a-2-A11	C30 砼台座	m ³	155.88
104-1-a-2-A12	C30 砼存梁区地胎 50cm×40cm	m ³	53.52
104-1-a-2-A13	C30 砼预制梁地胎 50cm×40cm	m ³	89.68
104-1-a-2-A14	地磅基础 C30 砼	m ³	91
104-1-a-2-A15	安装槽钢钢板	kg	14393.76
104-1-a-2-A16	配电房 2m*2.5m	个	3
104-1-a-2-A17	实体围墙（M7.5 水泥砌砖）	m	800
104-1-a-2-A18	20cm*30cm 排水沟	m	206
104-1-a-2-A19	30cm*30cm 排水沟	m	617
104-1-a-2-A20	40cm*50cm 排水沟（明沟）	m	587
104-1-a-2-A21	40cm*50cm 盖板水沟	m	558
104-1-a-2-A22	80cm*80cm 盖板水沟	m	29.7

说明：以上数量为暂定数量。