

附件

招标工程量清单数量表

项目名称：贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）一分部

分项工程：路基土石方工程

桩号部位：K372+290—K381+785

支付编号	细目名称	单位	数量
202-1	清理与掘除		
-a	清理现场	m ²	370390
-b	可利用表土堆放（表土剥离）	m ³	6000
202-3	拆除结构物		
-a	钢筋混凝土结构	m ³	335
-b	混凝土结构	m ³	221
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	388
203-1	路基挖方		
-a	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	39587
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	186072
-c	挖除非适用材料（含淤泥）	m ³	15840
-e	土石方超运（含 1km 以上挖方、弃方、借方）	m ³ · km	100
	挖除危岩、岩堆		5225
203-2	平交、改河、改渠、改路挖方		
-a	挖土方(含 1km 以内运费)	m ³	6099
-b	挖次坚石、坚石(含 1km 以内运费)	m ³	35963
204-1	路基填筑(包括填前压实)		
-a	利用土及软石填筑	m ³	34339
-b	利用次坚石、坚石填方	m ³	801082
-l	借土填方(借土及软石填方)(含 1Km 以内运费)	m ³	9209
-m	借次坚石、坚石填方(含 1Km 以内运费)	m ³	1406461
-d9-1	边坡码砌	m ³	85326
-d9-2	边坡干砌	m ³	93158
-n10	回填碎石土、砂砾土（结构物台背回填）	m ³	15604
-n20	回填级配碎石、砂砾（结构物台背回填）	m ³	57287
204-2	平交、改河、改渠、改路填筑		
-a	利用土及软石填方	m ³	99
-b	利用次坚石填方	m ³	55238

-c	借石填方	m3	15105
204-3	半填半挖、填挖交界加筋处治		
-b	土工格栅	m2	2260
205-1	特殊地基处理		
-s10	填片、碎石	m3	18241
-s11	填砂砾	m3	864
205-3	岩溶洞处理		
-a	填混凝土	m3	347
-b	填片碎石	m3	18241
-e	填级配碎石	m3	440
404-1	结构物基础挖方		
-a	结构物（桥涵挡墙）挖土方	m ³	15986
-b	结构物（桥涵挡墙）挖石方	m ³	7986